

Муниципальное унитарное предприятие
«Архитектура и градостроительство»
муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Благоустройство
дворовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 3

ГИП



А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома разработан МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки проекта:

- Задание на проектирование.

Демонтаж бордюрный камень дорожный – 30.0 п.м.

Демонтаж бельевой площадки, труба стальная Ø 110 мм, L-2.6 м, 2 шт;

Демонтаж прогоны труба стальная Ø 76 мм, L-12.0 п.м;

Демонтаж ограждения L - 195.0 п.м.;

Монтаж эл. опоры (ж/б) L-9.5 м, светильника ЖКУ 02–250 – 1 шт, длина кабеля ≈ 38 м, СИП 2х16, 2 анкерных зажима, 4 прокалывающих зажима, 1 крюк;

Монтаж ограждения дет.площадка из проф.трубы 40х20х2, L - 60.0 п.м.;

Монтаж ограждения подъезды из проф.трубы 40х20х2, L - 135.0 п.м.;

Колодцы реконструкция кладка на 300 мм – 3 шт;

Бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 72.0 п.м.

Произвести планировку площадей ручным способом – 72 кв.м.

Срезка грунта – 737.0 м²;

ПГС б-120 мм – 737.0 м²;

Щебень б-150 мм – 737.0 м²;

Асфальт крупнозернистый б-40 мм – 737.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый б-40 мм – 737.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 360.0 м² (по сущ.асфальту);

Фреза – 360.0 x 30 % = 108.0 м²;

Тротуар: 2.0 x 23.6 + 11.2 = 69.6 м²

Срезка грунта – 69.6 м²;

ПГС б-100 мм – 69.6 м²;

Щебень б-100 мм – 69.6 м²;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 69.6 м²;

Скамейки – 6 шт;

Урны – 6 шт;

ул. Кирова, д. 3

